



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



GMINA FAŁKÓW
ul.Zamkowa 1A; 26-260 Fałków

Fałków, 2020-08-10

Numer sprawy: ZP.271.10.2020.RPOWŚ

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019. Poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „**Częściowa rozbiórka i odbudowa budynku świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Fałkowie**” - **Numer sprawy: ZP.271.10.2020.RPOWŚ**

1. Zgodnie z SIWZ pkt III.1 przedmiot zamówienia obejmują przebudowę zewnętrznej instalacji wodociągowej. Brak dokumentacji technicznej dotyczącej w/w zakresu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis zakresu prac, rzut i profil przyłącza objętego przedmiotem zamówienia.

- Uzupełniono w projekcie (profil przyłącza w załączeniu)

2. Zgodnie z SIWZ pkt III.1 przedmiot zamówienia obejmują przebudowę zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. Brak dokumentacji technicznej dotyczącej w/w zakresu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis zakresu prac, rzut i profil przyłącza objętego przedmiotem zamówienia.

- Zewnętrzne przyłącze kanalizacyjne pozostaje bez zmian

3. Zgodnie z SIWZ pkt III.1 przedmiot zamówienia obejmują przebudowę zewnętrznej instalacji elektrycznej. Brak dokumentacji technicznej dotyczącej w/w zakresu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis zakresu prac, rzut i profil przyłącza objętego przedmiotem zamówienia.

- Uzupełniono w projekcie (rysunki w załączeniu)

4. Zgodnie z opisem technicznym części budowlanej (pkt. 6.9) zakres zamówienia obejmuje wykonanie opasek z kostki betonowej wokół budynku szer. 0,5m. W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji dotyczących w/w zakresu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres prac.

- Zakres robót uwzględniony w dziale 5 przedmiaru robót branży budowlanej

5. Zgodnie z opisem technicznym części budowlanej (pkt. 6.9) zakres zamówienia obejmuje wykonanie powierzchni utwardzonej z kostki betonowej wg. Rys. A-I „Zagospodarowanie

terenu działki". Brak w/w rysunku w zamieszczonej dokumentacji technicznej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek zagospodarowania działki (rys. A-I).

- Dołączono do dokumentacji rysunek A1

6. Zgodnie z opisem technicznym części budowlanej (pkt. 6.9) zakres zamówienia obejmuje wykonanie powierzchni utwardzonej z kostki betonowej wg. Rys. A-I „Zagospodarowanie terenu działki”. W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji dotyczących w/w zakresu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres prac.

- Odpowiedź jak w pkt. 4

7. Zgodnie z dokumentacją projektową części budowlanej należy wykonać docieplenie ścian wewnętrznych (ściany oddzielenia pożarowego) w przestrzeni pomiędzy stropem a połącją dachową wełną mineralną gr. 10cm. W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji dotyczących w/w zakresu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres prac.

- Zakres uwzględniony jest w poz. 80 branży budowlanej

8. W przedmiarze robót budowlanych nie ma pozycji dotyczących zabezpieczenia istniejącej ściany przed odchyleniem od pionu zgodnie z rysunkiem K-30. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres prac.

- Dodano dodatkową pozycję w przedmiarze branży budowlanej

9. Zgodnie z rysunkiem A-2 rzut przyziemia, ściana przy istniejącym budynku powinna być ocieplona od wewnątrz do wysokości sufitu podwieszanego w systemie „Multisor” lub równoważnym. W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji dotyczących w/w zakresu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres prac.

- Dodano dodatkową pozycję w przedmiarze branży budowlanej

10. W wykazie stolarki (rys. K-23), bramy garażowe oznaczone są jako „bramy segmentowe stalowe z napędem”. Prosimy o informację, czy bramy segmentowe mają być sterowane ręcznie (łańcuchem) czy mają zostać wyposażone w automatykę do sterowania elektrycznego.

- Bramy z napędem automatycznym wg rysunków branży elektrycznej

11. Zgodnie z rys. A-2 (rzut przyziemia) należy zamontować kurtynę powietrzną. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres prac.

- Dodano pozycję w przedmiarze branży budowlanej

12. W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji dotyczących wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres prac.

- Dodano pozycję w przedmiarze branży budowlanej

13. W przedmiarze robót budowlanych sanitarnych brak pozycji dotyczących demontażu i wywozu istniejących instalacji sanitarnych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres prac.

- Dodano pozycję w przedmiarze branży sanitarnej

14. W przedmiarze robót budowlanych sanitarnych brak pozycji dotyczących montażu zaprojektowanego zestawu wodomierzowego (opis techniczny części sanitarnej pkt 3.3.1) . Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres prac.,

- Dodano pozycję w przedmiarze branży sanitarnej

15. W przedmiarze robót budowlanych sanitarnych brak pozycji dotyczących montażu wentylatorów kanałowych w łazienkach (opis techniczny części sanitarnej pkt 3.5) . Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres prac.

- Wentylatory uwzględniono w przedmiarze branży elektrycznej

16. W przedmiarze robót budowlanych sanitarnych brak pozycji dotyczących montażu kanałów wentylacyjnych wraz z izolacją (opis techniczny części sanitarnej pkt 3.5) . Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres prac.

- Roboty zostały uwzględnione w przedmiarze branży budowlanej

17. W przedmiarze robót budowlanych sanitarnych brak pozycji dotyczących montażu wywiewek kanalizacyjnych (opis techniczny części sanitarnej pkt 3.3) . Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres prac.

- Wywiewki w postaci prefabrykowanych kominków dachowych uwzględniono w przedmiarze branży budowlanej

18. Prosimy o zamieszczenie karty technicznej zaprojektowanego bębnowego wyciągu spalin (opis techniczny części sanitarnej pkt 3.6).

- Dołączono kartę katalogową (wyciąg taki jak wskazany lub równoważny)

19. W przedmiarze robót budowlanych sanitarnych brak pozycji dotyczących wykonania przebić, zamurowań, montażu tulei ochronnych przy wykonywaniu instalacji sanitarnych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres prac.

- Uzupełniono w przedmiarze branży sanitarnej

20. Z uwagi na braki w zamieszczonej dokumentacji projektowej wnosimy o przedłużenie terminu składanie ofert o czas potrzebny do właściwego przygotowania dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia. Tym samym nadmieniamy, iż dodatkowy czas pozwoli Zamawiającemu na wprowadzenie uzupełnień i jednoznacznych uściśleń, a potencjalnym Wykonawcą umożliwi przygotowanie ofert, które będą obejmować kompletne i zgodne z oczekiwaniem Inwestora elementy przedmiotowego zamówienia.

- Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert i wyznacza go do dnia 18.08.2020r do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2020 o godz. 10.15

Z poważaniem

Henryk Konieczny