

GMINA FAŁKÓW
ul.Zamkowa 1A; 26-260 Fałków

Fałków, 2023-03-06

Numer sprawy: ZP.271.1.2023

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 284, pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęły w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym przez Gminę Fałków pn.: „**Budowa przedszkola**”:

Pytanie 1: Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki i ślusarki. - Istnieją rozbieżności pomiędzy opisem, rysunkami i Specyfikacją. Np. w opisie stolarka zewnętrzna w całości PCV, natomiast na rzutach są okna i drzwi EI60 które na elewacji z kolei zaznaczono znów jako PCV.

Odpowiedź 1: Stolarka okienna i drzwiowa wg rys. PB-A-01A gdzie oznaczono wszystkie wymiary.

Pytanie 2: Proszę uszczegółwić ściany - w przedmiarach podzielono ściany na GK oraz murowane. W dokumentacji są tylko ściany murowane.

Odpowiedź 2: Ściany murowane.

Pytanie 3: Brak szczegółów sufitów - w przedmiarach jest zapis: UWAGA: Sufit należy wykonać zgodnie z opisem wydanym w projekcie

Odpowiedź 3: We wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszane w systemie gipsowo – kartonowym lub systemowe modułowe 60 x 120 cm. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane wykonane będą z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Pytanie 4: Proszę o wyjaśnienie tematu żaluzji które pojawiają się w przedmiarach w dziale DACH, natomiast brak ich w projekcie.

Odpowiedź 4: Brak żaluzji.

Pytanie 5: Proszę o wyjaśnienie tematu wyłazu dachowego który pojawiają się w Specyfikacji, natomiast brak go w projekcie i przedmiarze.

Odpowiedź 5: Brak wyłazu dachowego.

Pytanie 6: Proszę o wyjaśnienie tematu wyłazu na strych i jego lokalizacji - brak go w specyfikacji i przedmiarze.

Odpowiedź 6: Wyłaz na strych w pom. 1/14 (korytarz). Lokalizacja z uwzględnieniem centrali nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem przeciwprądowym (rys. PT-IS-04S projektu wykonawczego branży sanitarnej).

Pytanie 7: Proszę o rozrysowania trasy łąw kominiarskich.

Odpowiedź 7: Brak konieczności wykonania łąw kominiarskich. Śniegołapy wg dokumentacji producenta pokrycia dachowego.

Pytanie 8: W przedmiarze robót, w dziale "Dach" istnieją pozycje dotyczące konstrukcji stalowych - proszę o ich wskazanie w dokumentacji.

Odpowiedź 8: Konstrukcja dachu (bindrowa) wg projektu producenta wiązarów.

Pytanie 9: Proszę o dołączenie projektu drogowego wraz z warstwami podbudowy.

Odpowiedź 9: Warstwy:

- kostka betonowa gr. 8cm
 - podsypka grys kamienny 4/8mm (gr. 4cm)
 - podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie (gr. 15cm)
 - podbudowa pomocnicza kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie (gr.20cm)
 - warstwa ulepszonego podłoża – kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie, owinięte geosiatką, geowłóknina o masie powierzchniowej 300g/m² gr. 20cm
- Całość gr. 67cm

Pytanie 10: Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki. Brak zestawienia w udostępnionej dokumentacji.

Odpowiedź 10: Stolarka okienna i drzwiowa wg rys. PB-A-01A gdzie oznaczono wszystkie wymiary.

Pytanie 11: Prosimy o informację czy drzwi wewnętrzne do wszystkich pomieszczeń mają zostać wykonane jako płytowe?

Odpowiedź 11: Tak.

Pytanie 12: Prosimy o określenie parametrów sufitów podwieszanych.

Odpowiedź 12: We wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszane w systemie gipsowo – kartonowym lub systemowe modułowe 60 x 120 cm. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane wykonane będą z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Powyższe odpowiedzi na pytania i zmiany nie wpływają na termin składania ofert

/-/ Henryk Konieczny
Wójt Gminy Fałków