

**GMINA FAŁKÓW**  
woj. świętokrzyskie

**GMINA FAŁKÓW**  
Ul.Zamkowa 1A; 26-260 Fałków

Numer sprawy: ZP.271.4.2017

Fałków, 2017-07-21

### **Wszyscy Wykonawcy**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „**Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starzechowice w gminie Fałków**”

**Pytanie 1:** W związku z ogłoszonym przetargiem j.w., zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania robót do dnia 15.06.2018r.

Ustalony przez zamawiającego termin wykonania zadania do dnia 15.02.2018r. wymusza konieczność zakończenia robót przed okresem zimowym, tj. najpóźniej w listopadzie b.r. Przedłużenie tego terminu wpłynie korzystnie na jakość i precyzję wykonanych robót a także na cenę ofertową.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający zmienia termin zakończenia robót, przedłużając go do dnia **31.05.2018r**

**Uwaga: Zamawiający udostępni nowy formularz ofertowy ( załącznik nr 1 do SIWZ), zawierający zmieniony termin wykonania zadania.**

**Pytanie 2:** W projekcie Budowlanym dział 2.2.2. Rurociągi tłoczne- łączna długość sieci kanalizacji tłocznej o śr. PE Ø 90x5,4 mm wynosi 3461 mb, natomiast w przedmiarze robót poz. 121 i 126 jest odpowiednio 3459,50m i przewiertem 2416 m co łącznie daje dł. 5875,5 mb. Jaka jest długość rur PE100 o śr. 90x5,4 mm SDR17; a jaka PE100 RC o śr. 90x5,4 mm SDR 17. Proszę o wyjaśnienie i dokonanie korekty w przedmiarze robót.

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Łączna długość sieci kanalizacji tłocznej PEØ90x5,4mm wynosi: 3461,0m tj.:

- rurociąg tłoczny od S.P1 - 3287,5m
- rurociąg tłoczny od S.P2 - 172,0m
- rurociąg tłoczny od A28-P3 - 1,5m ,

w tym:

2416,0m - przewiertem sterowanym rurą przewodową RC PEØ90x5,4mm bez rury osłonowej.

W przedmiarze robót w poz. 121 należy uwzględnić 3461,0m.

Pozycja 126 tj. 2416,0m - kalkulacja indywidualna ( w cenę jednostkową należy wliczyć koszt wykonania przewiertu sterowanego dodając różnicę cenową pomiędzy wzmocnioną rurą RC PEØ90x5,4mm, a rurą PEØ90x5,4mm).

Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania opisano w Projekcie budowlanym i STWiORB, oraz pomocniczo w przedmiarach. Przedmiary są elementem jedynie pomocniczym dla Wykonawców, do oszacowania wartości oferowanej ceny i Zamawiający na tym etapie postępowania nie ma możliwości ich zmiany.

**Pytanie 3:** Czy podana długość przyłączy z rur PVC Ø 160 mm - 34,5 m w przedmiarze robót jest właściwa. W projekcie budowlanym występuje 78 szt. przyłączy o łącznej 1128,5 m i 24 szt studzienek PP Ø 425 mm

**Odpowiedź na pytanie 3:**

PVCØ160mm - 34,5m jest to długość bocznych kanałów grawitacyjnych od kanału A i B tj. 25,5m + 9,0m zgodnie z zestawieniami kanałów grawitacyjnych.

Przyłącza kanalizacyjne nie są objęte przetargiem. Właściciele poszczególnych przyłączy są zobowiązani do ich wykonania we własnym zakresie.

**Pytanie 4:** Projekt techniczny wewnętrznych linii zasilających przepompownie ścieków, przewiduje zasilanie energetyczne 3 przepompowni z oświetleniem pompowni PS-2. W przedmiarze robót występuje zasilanie jednej przepompowni bez oświetlenia. Proszę o wyjaśnienie i ewentualne dokonanie korekty w przedmiarze robót.

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Przedmiar robót obejmuje wykonanie 3 wewnętrznych linii zasilających przepompownie ścieków. W przedmiarze robót nie została uwzględniona budowa oświetlenia pompowni S-P2, jednak oświetlenie to należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, tj. oświetlenie wykonać oprawą sodową o mocy 70W zabudowaną na słupie ocynkowanym S-40, sterowanie wyłącznikiem zmierzchowym zabudowanym w rozdzielni pompowni. Zasilanie wykonać kablem YKY 3x2,5mm<sup>2</sup>. Koszt oświetlenia uwzględnić w cenie przepompowni.


Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania opisano w Projekcie budowlanym i STWiORB, oraz pomocniczo w przedmiarach. Przedmiary są elementem jedynie pomocniczym dla Wykonawców, do oszacowania wartości oferowanej ceny i Zamawiający na tym etapie postępowania nie ma możliwości ich zmiany.

**Pytanie 5:** Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach lokalnych przy robotach związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, jeżeli tak to w jakiej wysokości.

**Odpowiedź na pytanie 5:**

Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego przy robotach związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej na drogach gminnych i lokalnych

Powyższe odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany nie wpływają na termin składania ofert



**WÓJT**  
*Henryk Konieczny*