

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-02	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	23.64	m ²	23.640	
				RAZEM	23.640
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	50.12+5.54+5.58+129.77+20.12+18.57	m ²	229.680	
				RAZEM	229.680
3	KNR-W 4-01	Rozebranie paneli z pcv na suficie wraz z latami montażowymi i utylizacją	m ²		
d.1	0426-03 analogia	18.57	m ²	18.570	
				RAZEM	18.570
4	KNR-W 4-01	Rozebranie listew drewnianych na suficie (gr.2 cm, szer 15 cm)	m ²		
d.1	0426-03 analogia	0.15*38	m ²	5.700	
				RAZEM	5.700
2		Instalacja elektryczna			
5	KNR 4-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.2	1116-03	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNR 4-03	Demontaż przewodów w korytkach ochronnych z pcv natynkowych	m		
d.2	1116-03 analogia	155	m	155.000	
				RAZEM	155.000
7	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w bruzdach - 3x2,5mm ² z zaspachlowaniem bruzd	m		
d.2	0205-02	155.0	m	155.000	
				RAZEM	155.000
8	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych bruzdach - 3x1,5mm ² z zaspachlowaniem bruzd	m		
d.2	0205-02	100.0	m	100.000	
				RAZEM	100.000
9	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - montaż w gotowej rozdzielnicy -16A	szt.		
d.2	0407-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym puszkowe podtynkowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
d.2	0308-04	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNNR 5	Wyłączniki oświetlenia puszkowe pod tynk, o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 1.5 mm ²	szt.		
d.2	0308-04 analogia	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.2	1301-01	2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.2	1303-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
d.2	1303-02	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Sufity			
15	KNNR 9	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.3	0501-05 analogia	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
16	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (sufit na zapleczu kuchenne)	m ²		
d.3	0716-02	poz.3	m ²	18.570	
				RAZEM	18.570

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m pow. poziome - sufity (50.12+5.54+5.56+129.77+20.12)-poz.16	m ² m ²	 192.540	
				RAZEM	192.540
18 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome pod gładź 50.12+5.54+5.56+129.77+20.12+18.57	m ² m ²	 229.680	
				RAZEM	229.680
19 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 50.12+5.54+5.56+129.77+20.12+18.57	m ² m ²	 229.680	
				RAZEM	229.680
20 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (pod malowanie) 50.12+5.54+5.56+129.77+20.12+18.57	m ² m ²	 229.680	
				RAZEM	229.680
21 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (sufity) 50.12+5.54+5.56+129.77+20.12+18.57	m ² m ²	 229.680	
				RAZEM	229.680
22 d.3	KNR 2-02 1612-01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4 m 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
4 Ściany					
23 d.4	KNR 4-01 0348-08	Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej z wywiezieniem gruzu 1.1*2	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
24 d.4	KNR 4-01 0304-02	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (1.76*1.43*0.24)+(1.9*1.3*0.24)+(2.07*1.41*0.24)	m ³ m ³	 1.897	
				RAZEM	1.897
25 d.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (zamurowane otwory + uzupełnienie skutych w łazience + zaplecze kuchenne) (2*1.76*1.43)+(2*1.9*1.28)+(2*2.07*1.41) +((1.5+0.6+4.05)*3.45)+((5.2+3.85+3.52+3.32+5)*2.1)	m ² m ²	 80.822	
				RAZEM	80.822
26 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (pow. pionowe) - ściany 25.35+43.88+24.3+48.89+28.61+18.54+32.48+4.95+2.1+14.2-(3*2.8)-2-(1.28*1.9)-4.88-4.88-(2.07-1.4)-(1.28*1.9)-2.94-3.44-3.44-2.4-2.4	m ² m ²	 202.986	
				RAZEM	202.986
27 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (pod gładzie) - ściany poz.26+(2.07*1.4*2)+(1.28*1.9*2)+(1.76*1.43)	m ² m ²	 216.163	
				RAZEM	216.163
28 d.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.27	m ² m ²	 216.163	
				RAZEM	216.163
29 d.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany) poz.27	m ² m ²	 216.163	
				RAZEM	216.163
30 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (pod płytki) 36+49	m ² m ²	 85.000	
				RAZEM	85.000
31 d.4	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - zaplecze 36 (36,62)	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
32 d.4	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - kuchnia 49 (49,85)	m ² m ²	 49.000	
				RAZEM	49.000
33 d.4	KNR-W 2-05 0904-04 analogia	Montaż kamiszy podwójnych z rur stalowych fi 19 lub 20 mm, kolor "stal nierdzewna" na wspornikach montowanych do ściany wraz z końcówkami i kółkami z żabkami (50szt.) z zasłonami dł 2m	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.3*3+1.6+1.9+2.1+2.1	m	14.600	
				RAZEM	14.600
5	Lazienki				
34 d.5	NNRNRKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe (pod płytki) 45.75	m ² m ²	 45.750	
				RAZEM	45.750
35 d.5	KNR 14 2012-02	Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt G-K na ruszcie metalowym (komplet z kratką wentylacyjną- i rurą spiro 1mb) 4.95+4.17	m ² m ²	 9.120	
				RAZEM	9.120
36 d.5	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych (1.1*2.1)*2	m ² m ²	 4.620	
				RAZEM	4.620
37 d.5	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych (1.1*2.1)*2	m ² m ²	 4.620	
				RAZEM	4.620
38 d.5	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej- łazienki 45.75	m ² m ²	 45.750	
				RAZEM	45.750
39 d.5	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.5	KNR 4-01 1102-03	Dostarczenie i montaż lustra z kinkietem nad umywalką o wym 70 cm x 80 cm 2*0.7*0.8	m ² m ²	 1.120	
				RAZEM	1.120
6	Schody				
41 d.6	KNR 2-11 0521-09 analogia	Wykonanie palisady ze słupków betonowych, prostokątnych, Fi średn.12 cm, głębokość w gruncie 1,00 m, grunt kategorii III - boki schodów z betonowaniem 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
42 d.6	KNR 2-31 0114-01 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
43 d.6	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z oporem betonowym z wyp.spoin zaprawą cem. 3.5	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
44 d.6	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - spocznik i stopnie schodów 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000