

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Kosztorys Inwestorski - Budowa placów zabaw z siłowniami zewnętrznymi w Gminie Fałków.ATH

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej i oświetleniem solarnym LED w miejscowości Zbójno					
1.1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-21	Wykaszenie wysokich traw na terenie niezadrzewionym	m ²		
d.1.	0112-01				
1		23*13	m ²	299.000	
				RAZEM	299.000
2	KNR 2-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.	0126-01				
1		23*13	m ²	299.000	
				RAZEM	299.000
1.2 Nawierzchnie					
3	KNR 2-21	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku o gr 20 cm	m ³		
d.1.	0606-07				
2	analogia	220.47*0.2	m ³	44.094	
				RAZEM	44.094
1.3 Wyposażenie					
4	Kalkulacja indywidualna	Montaż i dostawa - regulamin placu zabaw	kpl		
d.1.		kpl 1			
3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	Kalkulacja indywidualna	Montaż i dostawa - kosz na śmieci	kpl		
d.1.		kpl 1			
3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	Kalkulacja indywidualna	Montaż i dostawa - hustawka wagowa z fundamentowaniem	kpl		
d.1.		kpl 1			
3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	Kalkulacja indywidualna	Montaż i dostawa - huśtawka wahadłowa podwójna z fundamentowaniem	kpl		
d.1.		kpl 1			
3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	Kalkulacja indywidualna	Montaż i dostawa - karuzela z fundamentowaniem	kpl		
d.1.		kpl 1			
3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	Kalkulacja indywidualna	Montaż i dostawa - zestaw zabawowy z fundamentowaniem	szt		
d.1.					
3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż i dostawa - bujak na sprężynie pojedynczy z fundamentowaniem	kpl		
d.1.		kpl 1			
3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż i dostawa - surfer i krzesło do wyciskania (siłownia zewnętrzna) z fundamentowaniem	szt		
d.1.					
3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	Kalkulacja indywidualna	Montaż i dostawa - biegacz podwójny (siłownia zewnętrzna) z fundamentowaniem	szt		
d.1.					
3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	Kalkulacja indywidualna	Montaż i dostawa - altana	szt		
d.1.					
3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4 Oświetlenie					
14	Kalkulacja indywidualna	Montaż i dostawa - lampa solarna LED	szt		
d.1.					
4		1	szt	1.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Kosztorys Inwestorski - Budowa placów zabaw z siłowniami zewnętrznymi w Gminie Fałków.ATH

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
2 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej i oświetleniem solarnym LED w miejscowości Budy					
2.1 Roboty przygotowawcze					
15	KNR 2-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.2.	0126-01	spycharek			
1		385.42	m ²	385.420	
				RAZEM	385.420
2.2 Nawierzchnie					
16	KNR 2-21	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku o gr 20 cm	m ³		
d.2.	0606-07				
2	analogia	236.83*0.2	m ³	47.366	
				RAZEM	47.366
2.3 Wyposażenie					
17	Kalkulacja	Montaż i dostawa - regulamin placu zabaw	kpl		
d.2.	indywidual-	kpl 1			
3	na	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	Kalkulacja	Montaż i dostawa - kosz na śmieci	kpl		
d.2.	indywidual-	kpl 1			
3	na	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	Kalkulacja	Montaż i dostawa - huśtawka wagowa z fundamentowaniem	kpl		
d.2.	indywidual-	kpl 1			
3	na	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	Kalkulacja	Montaż i dostawa - huśtawka wahadłowa podwójna z fundamentowaniem	kpl		
d.2.	indywidual-	kpl 1			
3	na	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	Kalkulacja	Montaż i dostawa - karuzela z fundamentowaniem	kpl		
d.2.	indywidual-	kpl 1			
3	na	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	Kalkulacja	Montaż i dostawa - zestaw zabawowy z fundamentowaniem	szt		
d.2.	indywidual-				
3	na	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	Kalkulacja	Montaż i dostawa - bujak na sprężynie pojedynczy z fundamentowaniem	kpl		
d.2.	indywidual-	kpl 1			
3	na	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
24	Kalkulacja	Montaż i dostawa - surfer i krzesło do wyciskania (siłownia zewnętrzna) z fun-	szt		
d.2.	indywidual-	damentowaniem			
3	na	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	Kalkulacja	Montaż i dostawa - biegacz podwójny (siłownia zewnętrzna) z fundamentowa-	szt		
d.2.	indywidual-	niem			
3	na	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	Kalkulacja	Montaż i dostawa - altana	szt		
d.2.	indywidual-				
3	na	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.4 Oświetlenie					
27	Kalkulacja	Montaż i dostawa - lampa solarna LED	szt		
d.2.	indywidual-				
4	na	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000