

PRZEDMIAR ROBÓT DO ZADANIA : "MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - Nr 944 w CZERMNIE

Lp	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-działka nr 944 w Czermnie od km 0+000 do km 1+000 i łuki na skrzyżowaniach	km	1,000
II. PODBUDOWA DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH			
2.	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, głębokość koryta do 10 cm od km 0+000 do km 1+000 o szer. średniej 3,00 m z łukami na skrzyżowaniach 1000m*3,00	m ²	3000,00
III. NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ			
3.	Wykonanie nawierzchni z kruszywa warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm (kruszywo 0/31,5 mm) od km 0+000 do km 1+000+łuki na skrzyżowaniach 1000m*3,00	m ²	3000,00