

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Utwardzenie terenu przy oczku wodnym w Czerminie					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.11	km km	 0.110	
				RAZEM	0.110
2 d.1	KNR 2-31 0102-01 analogia	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodników, gr 15 cm z wywozem ziemi do 1 km 175	m ² m ²	 175.000	
				RAZEM	175.000
3 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego pod nawierzchnie chodników - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 175	m ² m ²	 175.000	
				RAZEM	175.000
4 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej 220	m m	 220.000	
				RAZEM	220.000
5 d.1	KNR 2-31 0407-01 analogia	Obrzeża palisadowe 30x6, ozdobne na ławie fundamentowej z oporem 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
6 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 175	m ² m ²	 175.000	
				RAZEM	175.000
7 d.1	KNR 2-01 0510-01 analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej o gr 10 cm, teren płaski ręcznie z transportem taczkami 350	m ² m ²	 350.000	
				RAZEM	350.000
8 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp przy grub.warstwy humusu 5 cm (za chodnikiem) o szer 30 cm 50*0.3	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
2 Utwardzenie terenu - miejsca postojowe					
9 d.2	KNR 2-31 0102-01 analogia	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych, gr 25 cm z wywozem ziemi do 1 km 105	m ² m ²	 105.000	
				RAZEM	105.000
10 d.2	KNR 2-01 0105-7	Mechaniczne karczowanie pni - usunięcie korzeni wyciętych drzew 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego pod miejsca postojowe - warstwa o grub.po zagęszcz. 25 cm 105	m ² m ²	 105.000	
				RAZEM	105.000
12 d.2	KNR 2-31 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie fundamentowej z oporem 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
13 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
14 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd 7	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
15 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp przy grub.warstwy humusu 5 cm (za obrzeżem) o szer 30 cm 20*0.3	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000