

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Droga 322009T Falków - Olszawowice od km 3+797 do km 4+069					
1.1 Roboty pomiarowe					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1.	0119-03	równinnym			
1		0.272	km	0.272	
				RAZEM	0.272
1.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu					
2	KNR 2-31	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi o średniej głębokości 5 cm	m ²		
d.1.	0311-05				
2	analogia	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
1.3 Nawierzchnie					
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm na jezdni i zjazdach	m ²		
d.1.	0311-05				
3		4.3*272+((5*1)*9)	m ²	1214.600	
				RAZEM	1214.600
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. na jezdni i zjazdach	m ²		
d.1.	0311-06				
3		Krotność = 2 4.3*272+((5*1)*9)	m ²	1214.600	
				RAZEM	1214.600
1.4 Roboty wykończeniowe					
5	KNR 2-31	Odtworzenie obustronne pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy 5 cm i 75 cm szerokości	m ³		
d.1.	0107-01				
4	analogia	499*0.05	m ³	24.950	
				RAZEM	24.950
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1.	1406-04				
4	analogia	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa pokryw studni kanalizacyjnych	szt.		
d.1.	1406-04				
4	analogia	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000