

**GMINA FAŁKÓW**  
**ul.Zamkowa 1A; 26-260 Fałków**

Fałków, 2020-04-07

**Numer sprawy: ZP.271.6.2020.RPOWŚ**

### **Wszyscy Wykonawcy**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019. Poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „**Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły w Fałkowie**”

**Pytanie 1.** Brak w przedmiarze oprav oświetleniowych RS sztuk 8 – proszę o informację czy należy je uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź: Tak, oprawy należy uwzględnić w wycenie oferty. Zamawiający uzupełnia przedmiar w tym zakresie

**Pytanie 2.** W przedmiarze branża elektryczna poz.3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 jest w sumie oprav oświetleniowych 186 szt. /bez awaryjnych i ewakuacyjnych/ natomiast w projekcie - piwnice parter i piętro jest tych oprav 288 szt. Proszę o informację, którą ilość oprav ośw. przyjąć w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź: W ofercie należy wycenić ilość oprav wskazanych w projekcie w części rysunkowej. Zamawiający dokonuje korekty przedmiaru w tym zakresie

**Pytanie 3.** Iglice odgromowe - w projekcie na rysunku nr E 4 są pokazane trzy iglice odgromowe natomiast w przedmiarze poz. 17 jest 10 kpl. Proszę o informację ile przyjąć w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź: W ofercie należy wycenić ilość iglic odgromowych wskazanych w projekcie w części rysunkowej, tj. 3 sztuki. Zamawiający dokonuje korekty przedmiaru w tym zakresie.

**Pytanie 4.** Brak symboliki oprav oświetleniowych w przedmiarze - prośba o uzupełnienie symboli oprav np. poz.3 Oprawy oświetleniowe A1 - i tu symbol oprawy PM2 lub PM1 lub ASY itp.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty przedmiaru wskazując w nim symbole oprav oświetleniowych zgodnie z zamieszczonymi w części rysunkowej projektu.

**Pytanie 5.** W ogóle nie zgadzają się ilości oprav w poszczególnych pozycjach od 3 do 10 z rzeczywistym obmiarem z projektu. Proszę o informację które ilości przyjąć do kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź: W ofercie należy wycenić ilość oprav wskazanych w projekcie w części rysunkowej. Zamawiający dokonuje korekty przedmiaru w tym zakresie

**Pytanie 6.** Poz 14 układanie uziomu otokowego /przypisany opis/ - proszę o informację czy uziom otokowy z tej pozycji ma być ułożony w ziemi w wykopie /brak wykopu w przedmiarze/ czy tak jak wskazuje pozycja katalogowa w kanale przyspawana do konstrukcji?

Odpowiedź: Uziom otokowy ma zostać ułożony w ziemi w wykopie. Pozycję należy wycenić uwzględniając wszystkie czynności i materiały, mając jednocześnie na uwadze fakt, iż przy wykonywaniu izolacji pionowej i wymianie opaski będzie wykonywany wykop, który można wykorzystać również do wykonania uziomu.

Powyższe odpowiedzi na pytania i zmiany nie wpływają na termin składania ofert

*/-/ Henryk Konieczny*  
Wójt Gminy Fałków